

ОДГОВОРИ

Предмет: Додатне информације за **ЈН 18/2017 – Извођење радова на адаптацији и реконструкцији дела таванског простора унутар зграде Правног факултета Универзитета у Београду**

1. У делу предмера и предрачуна радова I. АРХИТЕКТОНСКО-ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ, подгрупа радова 3. ПОДОПОЛАГАЧКИ РАДОВИ позиција бр.2, постављање епоксидног антистатик пода предвиђено је на подне ватроотпорне плоче типа "Rigidur Estrichelement 30MF" дебљине 2x10 мм са слојем минералне вуне дебљине 10 мм који се поставља на равнајући слој - Ригипс суви насип, постављен преко ПЕ фолије која је положена на подлогу од ОСБ плоча (И. ГИПСАРСКИ РАДОВИ, позиција 11). Извођач може да предложи замену предвиђеног материјала за облагање пода, другим материјалом који задовољава тражене захтеве, уколико сматра да пројектом предвиђени материјал није компатибилан са подлогом.

2. На основу статичког прорачуна и предлога пројектанта конструкције одређени су профили за извођење браварских радова. Намера пројектанта је била да поједностави извођење комплексне конструкције.

Извођачу који уговори извођење радова биће достављен ПЗИ пројекат за извођење.

Извођач радова има право да предложи извођење радова у складу са својом технологијом, а на основу статичког прорачуна, и да изради радионичке цртеже са којима ће се сагласити Пројектант, Надзор и Инвеститор.

Повећање количине уговорене позиције биће могуће кроз вишак уговорених радова, будући да је јединична цена изражена по кг.

3. У делу предмера и предрачуна радова I. АРХИТЕКТОНСКО-ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ, подгрупа радова М. КАМЕНОРЕЗАЧКИ РАДОВИ позиција радова бр. 1

а. Димензије плоча треба да буду усклађене са начином ослањања камена на конструкцију

б. Камен се поставља на челичну подлогу

в. Везни материјал је лепак.

4. У делу предмера и предрачуна радова III. ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ, Пос. 1.3. јединица мере је "метар дужни".

5. У делу предмера и предрачуна радова IV. ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ, позиција. 3.1. предвиђен је Раск орман 24HE 1210x600x600, самостојећи.

6. У делу предмера и предрачуна радова IV. ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ, Позиције 3.1, 3.2, 3.3, 3.4 и 3.5 јединица мере је "комрад". Дата је посебна позиција за пуштање, монтажу и подешавање (3.12).

7. У делу предмера и предрачуна радова VI. МАШИНСКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ позицијом Г.1. предмера предвиђена су два рекуператора. Количина од 2586 кг за коју је постављено питање се делом уграђује за вентилацију учионица, а делом за вентилацију постојећег амфитеатра (чији су елементи демонтирани у позицији А1 предмера).