

**Предмет: Додатне информације за ЈН 18/2017 – Извођење радова на адаптацији и реконструкцији дела таванског простора унутар зграде Правног факултета Универзитета у Београду**

1. У делу предмера и предрачуна радова I. АРХИТЕКТОНСКО-ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ, подгрупа радова 3. ПОДОПОЛАГАЧКИ РАДОВИ позиција бр.2, није јасно назначено на коју подлогу се поставља епоксидни антистатик под.

Молим Вас да нам појасните на коју подлогу сте предвидели да се исти под поставља и која је то позиција у предмеру и предрачуна радова?

2. Разматрањем техничког описа и предмера радова, увидом на лицу места, као и нашим досадашњим искуствима на оваквим пројектима, а у вези предмера и предрачуна радова тј. позиције I. АРХИТЕКТОНСКО-ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ, подгрупа радова J. БРАВАРСКИ РАДОВИ, позиција 1. дошли смо до закључка да је предвиђена количина за ту позицију радова недовољна и да се та врста радова не изводи са таквим профилима.

Молимо Вас да нам доставите пројектну документацију за ову позицију радова, како би сагледали комплексност ових радова.

3. У делу предмера и предрачуна радова I. АРХИТЕКТОНСКО-ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ, подгрупа радова M. КАМЕНОРЕЗАЧКИ РАДОВИ, позиција радова бр. 1, нејасно је следеће:

- а. Које су димензије плоча за подест, тј. Које су дужине за газиште и чело?
- б. Каква је подлога, да ли се камен поставља на бетонску подлогу, челичну подлогу или нешто треће?
- в. Какав је везни материјал: цемент, песак или лепак, у којој дебљини?

4. У делу предмера и предрачуна радова III. ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ, Да ли је на Пос. 1.3. јединица мере "комад" или "метар дужни"?

цитирамо опис из предмера:

"Електроенергетске инсталације по основама поткровља, који су замена постојећих електроенергетских инсталација Правног факултета-Амфитеатра, који се налази на етажи испод предметног поткровља. комплет са полагањем делимично по хоризонталној траси ПНК регала, делимично по вертикалној траси испод малтера, "халоген фрее" проводницима типа N2XH-J 3x1.5 мм 2, просечне дужине 35 м, број струјних кола 24.

Набавка, испорука и уградња, укупно ком 840,00 "

Тј да ли се ради о 840 м1 кабла (што је рачунски тачно  $35 \times 24 = 840$ ) , или се ради о 840 ел. извода ?

5. У делу предмера и предрачуна радова IV. ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ, позиција 3.1. молимо Вас да нам доставите димензије Rack ормана?

6. У делу предмера и предрачуна радова IV. ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ, Позиције 3.1, 3.2, 3.3, 3.4 и 3.5 сматрамо да се поткрала грешка и да је потребно да стоји јединица мере комад уместо паушал? Да ли је јединица мере комад или паушал?

7. У делу предмера и предрачуна радова VI. МАШИНСКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ Позиција "Г.1. Рекуператори" није дата количина, ни јединица мере. Обзиром да је у пројекту предвиђено 2586 кг канала (вероватно за завод ваздуха из рекуператора), потребно је више од једног каналског рекуператора.

Молим вас да нам доставите количину за ову позицију.